



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจ โทร ๐ ๕๕๐๔ ๙๗/๐๘

ที่ อต ๓๖๖๐๓ / ๕๐๘

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลรวมจิต อำเภอบ้านลาด จังหวัดอุดรธานี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลรวมใจเลขที่ ๓๓๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๒ เมตร สถานที่ดำเนินงานถนนเส้น อต.ถ.๖๙-๐๐๕ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลรวมจิต อำเภอบ้านลาด จังหวัดอุดรธานี นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการสืบราคาวัสดุเพื่อกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างของ หน่วยงานของรัฐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเงินจำนวน ๓๙๒,๐๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวบุหงา ดังก้อง)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกฤษฎา บุญนิตย์) (นางสาวปวีณา อ้อดกัน)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่




(นางสาวนิตรา อาณาเขตต์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลร่วมใจ

- เพ็ญศรี กิตติธนา



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลร่วมใจ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

เห็นชอบตามที่เสนอ



(นางปราณี เมืองพุ่ม)

นายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโปลา จำนวน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลรวมใจ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๙๒,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป): ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร
ความลึก ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ
๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๙๒,๐๐๐.-บาท ราคา/หน่วย
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวบุหงา ดังก้อง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกฤษฎา บุญนิตย	กรรมการ
๗.๓ นางสาวปวีณา อี้อดกัน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองโบสถ์ จำนวน 1 แห่ง

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 100 เมตร ความหนา 0.12 เมตร ความลึก 0.60 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลร่วมจิต อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานออกแบบ แปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลร่วมใจ

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง+ค่าแรงงาน,ไม่รวมภาษี(v.) รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	289,010.08	1.3624	393,747.34	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			393,747.34	
	ค่างานสุทธิ คิดเป็นราคาค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น			392,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลร่วมใจ ที่ 333 / 2569 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2569

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกำหนดราคากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวบุหงา ดังก้อน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษฎา บุญนิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปวีณา อีอดกัณ)

รายละเอียดประมาณการวัสดุและค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองโสน จำนวน 1 แห่ง

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 100 เมตร ความลึก 0.12 เมตร ความลึก 0.60 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 7 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณราคา โดยใช้ราคาสินค้าวัสดุอุปกรณ์ของ สนง.การค้าภายใน ของ กทม.และจังหวัดอุตรดิตถ์ ของเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน 26 มิถุนายน 2569

ประมาณการโดย กองช่าง

เทศบาลตำบลวังมီး

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง และไม่รวมภาษี (v.)		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	เป็นเงิน		
	รางระบายน้ำ คสล.0.50x0.60x1.00 ม.								
1	งานขุดดิน รางระบายน้ำ 1.20x1x1. ม.	1.20	ลบ.ม.			112.00	134.40	134.40	
2	งานคอนกรีต 1/3/5	0.04	ลบ.ม.	1869.00	74.76	426.00	17.04	91.80	
3	งานคอนกรีต 1/2/4	0.20	ลบ.ม.	1943.00	388.60	327.00	65.40	454.00	
4	ทรายหยาบ รองพื้น 0.05 เมตร	0.06	ลบ.ม.	421.00	25.26	112.00	6.72	31.98	
5	เหล็กเส้นกลม Ø 12 mm SR 24 ยาว 10 ม.	21.31	กก.	22.28	474.79	3.60	76.72	551.50	
6	ลวดผูกเหล็ก	0.38	กก.	45.00	17.10			17.10	
7	งานไม้แบบ ตังแบบ 4 ด้าน	2.60	ตร.ม.			139.00	361.40	361.40	

8	คัตค่าไม้แบบเพียง ร้อยละ 30	0.78	ตร.ม.	300.00	234.00		0.00	234.00	
9	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 mm.	2.00	เมตร	78.00	156.00	23.40	46.80	202.80	
				รวมงานก่อสร้างวางระบายนํ้า คสล. / เมตร เป็นเงิน					บาท
				ก่อสร้างทั้งหมด ความยาว/เมตร เป็นเงิน (1)					บาท
	ฝารางระบายน้ำ คสล. 0.50x0.60x0.12m.				-		-	-	
1	งานคอนกรีต 1/2/4	0.04	ลบ.ม.	1,943.00	77.72	327.00	13.08	90.80	
2	เหล็กเส้นกลม Ø 12 mm SR24 ยาว 10 ม.	3.91	กก.	22.28	87.11	3.60	14.08	73.04	
3	ลวดผูกเหล็ก	0.07	กก.	45.00	3.15			3.15	
4	งานไม้แบบวางระบายนํ้า	0.26	ตร.ม.			139.00	36.14	36.14	
5	คัตค่าไม้แบบเพียง ร้อยละ 30	0.08	ตร.ม.	430.00	33.54			33.54	
6	งานยกฝา คสล.ติดตั้ง	1.00	ฝา			30.00	30.00	30.00	
7	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 mm.	1.00	เมตร	78.00	78.00	23.40	23.40	101.40	
				รวมงานก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. / ฝา เป็นเงิน					บาท
				ก่อสร้างทั้งหมด ความยาว/ฝา เป็นเงิน (2)					บาท
	บ่อพักน้ำ คสล. 1x1x1 m.				-		-	-	
	บ่อพักน้ำ คสล.สำเร็จรูป	1.00	บ่อ	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
1	งานคอนกรีต 1/2/4 ฝาทึดบ่อนํ้า	0.12	ลบ.ม.	1,943.00	233.16	327.00	39.24	272.40	
2	เหล็กเส้นกลม Ø 12 mm SR24 ยาว 10 ม.	0.89	กก.	22.28	19.83	3.60	3.20	23.03	

3	ลดผูกเหล็ก	0.05	กก.	45.00	2.25	-	2.25	
4	งานไม้แปรรูประบายน้ำ	0.72	ตร.ม.		-	139.00	100.08	
5	คิวดำไม้แบบเพียง ร้อยละ 30	0.22	ตร.ม.	430.00	92.88		92.88	
6	งานยกฝา คสล.ติดตั้ง	1.00	ฝา			50.00	50.00	
7	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 mm.	1.00	เมตร	78.00	78.00	23.40	101.40	
8	ท่อระบายน้ำ คสล.0.60 เมตร ชั้น3	2.00	ท่อน	560.00	1,120.00	336.00	1,456.00	
							7,498.04	บาท
							289,010.08	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกำหนดราคากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางสาวบุหงา ดังก้อน)

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเกษญา บุญนิตย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรีดา ชีตกัน)

กรรมการ