



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลร่วมใจ โทร ๐ ๕๕๐๔ ๙๓/๐๘

ที่ อต ๓๖๖๐๓ / ๕๐๕

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยารัว ตำบลร่วมใจ อำเภอบ้านลาด จังหวัดอุดรธานี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลร่วมใจเลขที่ ๒๙๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร สถานที่ดำเนินงานถนนเส้น อต.ถ.๖๙-๐๐๔ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยารัว ตำบลร่วมใจ อำเภอบ้านลาด จังหวัดอุดรธานี นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการสืบราคาวัสดุเพื่อกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายกฤษฎา บุญนิตย)

(นางสาวปวีณา อื้อดกัณ)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด

22/7/69

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลร่วมใจ

- เพ็ญพรตพิลาสน์



(นางสาวบุหงา ดังก้อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลร่วมใจ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

- เพ็ญพรตพิลาสน์



(นางปราณี เมืองพุ่ม)

นายกเทศมนตรีตำบลร่วมใจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยารัก จำนวน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลรวมใจ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป): ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร
ความลึก ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ
๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ราคา/หน่วย
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
- ๓/. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๓/.๑ นางสาวบุหงา ดังก้อง	ประธานกรรมการ
๓/.๒ นายกฤษฎา บุญนิตย	กรรมการ
๓/.๓ นางสาวปวีณา อื้อดกัน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่ำรำ จำนวน 1 แห่ง

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 132 เมตร ความหนา 0.12 เมตร ความลึก 0.60 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองย่ำรำ หมู่ที่ 6 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานออกแบบ แปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลร่วมใจ

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง+ค่าแรงงาน,ไม่รวมภาษี(v.) รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	370,411.01	1.3624	504,647.96	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			504,647.96	
	ค่างานสุทธิ คิดเป็นราคาค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น			500,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลร่วมใจ ที่ 295 / 2569 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2569

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกำหนดราคากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวบุหงา ดังก้อน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษฎา บุญนิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปวีณา อี้อัดกัน)

บัญชีค่าแรงงานดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ 26 มิถุนายน 2569

วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง และไม่รวมภาษี (v.)		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	เป็นเงิน		
	รางระบายน้ำ คสล.0.50x0.60x1.00 ม.								
1	งานขุดดิน รางระบายน้ำ 1.20x1x1. ม.	1.20	ลบ.ม.			121.00	145.20	145.20	
2	งานคอนกรีต 1/3/5	0.04	ลบ.ม.	1,869.00	74.76	427.00	17.08	91.84	
3	งานคอนกรีต 1/2/4	0.20	ลบ.ม.	1,943.00	388.60	329.00	65.80	454.40	
4	ทรายหยาบ รองพื้น 0.05 เมตร	0.06	ลบ.ม.	421.00	25.26	121.00	7.26	32.52	
5	เหล็กเส้นกลม Ø 12 mm SR 24 ยาว 10 ม.	21.31	กก.	22.00	468.82	3.60	76.72	545.54	
6	ลวดผูกเหล็ก	0.38	กก.	45.00	17.10			17.10	
7	งานไม้แบบ ตังแบบ 4 ด้าน	2.60	ตร.ม.			163.00	423.80	423.80	
8	ติดค่าไม้แบบเพียง ร้อยละ 30	0.78	ตร.ม.	300.00	234.00		-	234.00	

9	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 mm.	2.00	เมตร	78.00	156.00	11.70	23.40	179.40	
				รวมงานก่อสร้างระบายน้ำ คสล. / เมตร เป็นเงิน				2,123.80	บาท
				ก่อสร้างทั้งหมด ความยาว/เมตร เป็นเงิน (1)				280,341.07	บาท
	ฝารางระบายน้ำ คสล. 0.50x0.60x0.12m.				-		-	-	
1	งานคอนกรีต 1/2/4	0.04	ลบ.ม.	1,943.00	77.72	327.00	13.08	90.80	
2	เหล็กเส้นกลม Ø 12 mm SR24 ยาว 10 ม.	3.91	กก.	22.00	86.02	-	14.08	71.94	
3	ลวดผูกเหล็ก	0.07	กก.	45.00	3.15			3.15	
4	งานไม้แบบวางระบายน้ำ	0.26	ตร.ม.			113.00	29.38	29.38	
5	คิวดำไม้แบบเพียง ร้อยละ 30	0.08	ตร.ม.	400.00	31.20			31.20	
6	งานยกฝา คสล.ติดตั้ง	1.00	ฝา			25.00	25.00	25.00	
7	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 mm.	1.00	เมตร	78.00	78.00	11.70	11.70	89.70	
				รวมงานก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. / ฝา เป็นเงิน				341.17	บาท
				ก่อสร้างทั้งหมด ความยาว/ฝา เป็นเงิน (2)				90,069.94	บาท
				รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน (1)+(2) เป็นเงิน				370,411.01	บาท

คณะกรรมการกำกับهندราคากลาง และได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกันการราคากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางสาวบุหงา ดังก่อ)

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายเกษญา บุญมิตร)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปรีญา อี๊ดกัน)

กรรมการ